

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE/RS

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL DAS OBRAS: RUAS SÃO CRISTÓVÃO, RUA CELSO LONGO e RESERVA PARA RUA

DATA BASE: 08/2017

B.D.I. 28,03%

**REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA FOLHA
ADOTADO:**

DESONERADO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. com BDI			Total Geral		
						MAT	M. O.	Unit. (MAT+MO)	MAT	M. O.	Total
1			EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL								
1.1	90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO	m³	535,20	5,53	0,96	6,49	2.959,66	513,79	3.473,45
1.2	00037450	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	88,00	27,76	0,00	27,76	2.442,88	0,00	2.442,88
1.3	00037451	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	358,00	39,85	0,00	39,85	14.266,30	0,00	14.266,30
1.4	92808	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	88,00	2,50	13,82	16,32	220,00	1.216,16	1.436,16
1.5	92809	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	358,00	2,50	16,28	18,78	895,00	5.828,24	6.723,24
1.6	93380	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	453,89	4,45	6,08	10,53	2.019,81	2.759,65	4.779,46
1.7	83659	SINAPI	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM, CINTA DE RESPALDO E GRADE DE FERRO	UN	16,00	494,00	165,00	659,00	7.904,00	2.640,00	10.544,00
1.8			CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM, CINTA DE RESPALDO E TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UN	2,00	650,00	250,00	900,00	1.300,00	500,00	1.800,00
SUB-TOTAL 01									32.007,65	13.457,84	45.465,49
2			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES								
2.1	79472	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	2.760,04	0,63	0,00	0,63	1.738,83	0,00	1.738,83

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE/RS

Obra: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES

Local das obras: RUAS SÃO CRISTÓVÃO, RUA CELSO LONGO e RESERVA PARA RUA

DATA BASE: 08/2017

B.D.I. 28,03%

REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA FOLHA ADOTADO:

DESONERADO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. com BDI			Total Geral		
						MAT	M. O.	Unit. (MAT+MO)	MAT	M. O.	Total
2.3	72977	SINAPI	ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ARGILA	m²	2.760,04	0,20	0,22	0,42	552,01	607,21	1.159,22
2.4	89893	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013	m³	320,00	10,65	1,56	12,21	3.408,00	499,20	3.907,20
2.5	74223/001	SINAPI	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	586,00	18,94	7,13	26,07	11.098,84	4.178,18	15.277,02
2.6	83718	SINAPI	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 1,00M	M	586,00	0,00	3,96	3,96	0,00	2.320,56	2.320,56
2.7	72944	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO IRREGULAR SOBRE COLCHAO DE ARGILA 10CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	m²	2.760,04	17,74	11,33	29,07	48.963,11	31.271,25	80.234,36
2.8	72971	SINAPI	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	m²	2.760,04	0,06	0,02	0,08	165,60	55,20	220,80
SUB-TOTAL 02									65.926,39	38.931,60	104.857,99
TOTAL GERAL									97.934,03	52.389,44	150.323,47

Barão de Cotegipe, 16 de outubro de 2017


 Luís Carlos Balestrin
 Eng. Civil CREA RS 096570-D
 Resp. Técnico