

COMPOSIÇÃO DE PREÇO AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO LOCAL – CPU 02								
COD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE		CUSTO UNIT	Qtde	Permanencia	Proporcionalidade*	Custo Total (R\$)
40813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	MES	CR	17.670,25	1,000	1,000	25,00%	R\$ 4.417,56
40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	CR	6.872,60	1,000	1,000	100,00%	R\$ 6.872,60
93566	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)	MES	CR	3.074,57	1,000	1,000	25,00%	R\$ 768,64
88321	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)	HORA	CR	28,70	220,000	1,000	25,00%	R\$ 1.578,50
	* Tempo efetivo à disposição da obra							
CUSTO DIRETO TOTAL								R\$ 13.637,31

Barão de Cotegipe, 08 de junho de 2020


 Eng. Civil Adair Rodrigues
 CREA RS 159.194
 Responsável Técnico

CPU 05 - USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO

Data base 04/2020

Fonte	Código	Descrição	Unid	Vir Não Deson.	Coef.	Custo Unit. Não Deson.
		USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO	T	259,07		
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	9,66	0,161	60,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	15,40	28	0,55
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	18,78	0,3129	60,01
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	6,30	0,1341	47,00
SINAPI	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,43	0,0035	122,80
SINAPI	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,67	0,0134	124,97
SINAPI-I	41899	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	170,49	0,06	2.841,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,76	0,1067	16,51
Composição	CPU 06	TRANSPORTE MATERIAL ASFALTICO DMT 375km	T	10,43	0,06	173,78
SINAPI	93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	24,15	0,0134	1.801,98

Barão de Cotegipe, 08 de junho de 2020


 Eng. Civil Adair Rodrigues
 CREA RS 159.194
 Responsável Técnico

CPU 01 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSI USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE

Fonte	Código	Descrição	Unid	Vir Não Deson.	Coef.	Custo Unit. Não Deson.
		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSI USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	721,02		
Composição	CPU 05	USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO	T	660,62	2,55	259,07
SINAPI	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	7,43	0,0331	224,49
SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	5,94	0,0678	87,59
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,13	0,8072	16,27
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,74	0,0331	143,17
SINAPI	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	9,75	0,0767	127,07
SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	1,13	0,0242	46,66
SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	2,72	0,0765	35,58
SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	2,72	0,0244	111,44
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	4,78	0,0399	119,89
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	8,07	0,1619	49,82

Barão de Cotegipe, 08 de junho de 2020


 Eng. Civil Adair Rodrigues
 CREA RS 159.194
 Responsável Técnico

CPU 06 - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

Fonte	Código	Descrição	Unid	Vir Não Deson.	Coef.	Custo Unit. Não Deson.
		TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016		0,506		
	91645	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,48	0,001736	277,66
	91646	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,02	0,000434	54,98

 DMT - REFAP - BARAO DE COT. (PARA EMULSÕES E ASFALTO DIL.)
 DMT - REFAP - USINA DO PROJETO (ERECHIM RS) - (PARA CAP 50/70)

DMT	CUSTO UNIT.	CUSTO/TN
371,00	0,499	184,94
365,000	0,48	173,78

Barão de Cotegipe, 08 de junho de 2020


 Eng. Civil Adair Rodrigues
 CREA RS 159.194
 Responsável Técnico

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS RELATIVOS À MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - CPU 03											
CONTRATO										DMT (Km)	60,00
Código	Equipamentos de Grande Porte	Quant.Equip.	Origem	Destino	DMT (Km)	Vel Méd. (Km/h)	Tempo de V.(h)	Custo Transp. (R\$)	Total (R\$)	Fonte Preço	Equip.Utilizado
84013	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS	1,00	MEDIA	OBRA	120,00	60,00	2,00	189,45	378,90	89876	CAMINHÃO + CAVALO
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3	1,00	MEDIA	OBRA	120,00	60,00	2,00	189,45	378,90	89876	CAMINHÃO + CAVALO
37514	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL	1,00	MEDIA	OBRA	120,00	60,00	2,00	189,45	378,90	89876	CAMINHÃO + CAVALO
13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE	1,00	MEDIA	OBRA	120,00	60,00	2,00	189,45	378,90	89876	CAMINHÃO + CAVALO
5843	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	1,00	MEDIA	OBRA	120,00	60,00	2,00	189,45	378,90	89876	CAMINHÃO + CAVALO
73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68M - CHP DIURNO. AF_02/2016	1,00	MEDIA	OBRA	120,00	60,00	2,00	189,45	378,90	89876	CAMINHÃO + CAVALO
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	1,00	MEDIA	OBRA	120,00	60,00	2,00	189,45	378,90	89876	CAMINHÃO + CAVALO
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	1,00	MEDIA	OBRA	120,00	60,00	2,00	189,45	378,90	89876	CAMINHÃO + CAVALO
5871	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATÍCO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 99 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45 / 21,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,265 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	1,00	MEDIA	OBRA	120,00	60,00	2,00	189,45	378,90	89876	CAMINHÃO + CAVALO
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	1,00	MEDIA	OBRA	120,00	60,00	2,00	189,45	378,90	89876	CAMINHÃO + CAVALO
SUBTOTAL EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE									3.789,00		
Código	Veiculos Leves	Quant.Equip.	Origem	Destino	DMT (Km)	Vel Méd. (Km/h)	Tempo de V.(h)	Custo Transp. (R\$)	Total (R\$)	Fonte Preço	Equip.Utilizado
7018	DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO - CHP	1,00	MEDIA	OBRA	60,00	60,00	1,00	145,98	145,98	6259	AUTOP.
6259	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX H	1,00	MEDIA	OBRA	60,00	60,00	1,00	145,98	145,98	6259	AUTOP.
6259	CAMINHÃO BASCULANTE TERRAPLANAGEM	3,00	MEDIA	OBRA	60,00	60,00	1,00	145,98	145,98	6259	AUTOP.
SUBTOTAL VEICULOS LEVES									437,94		
TOTAL CUSTO DE MOBILIZAÇÃO									4.226,94		

Barão de Cotegipe, 08 de junho de 2020


 Eng. Civil Adair Rodrigues
 CREA RS 159.194
 Responsável Técnico

COMPOSIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL – CPU 04

Data Base: 01/2020

Fonte	Código	Descrição	Unid	Vlr Não Deson.	Coef.	Custo Unit. Não Deson.
		EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO – DIRECIONAL E ALERTA	M²	83,30		
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	42,57	6,62	6,43
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,99	0,8	19,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,60	0,4	16,51
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	14,14	0,03	471,31

Barão de Cotegipe, 08 de junho de 2020


 Eng. Civil Adair Rodrigues
 CREA RS 159.194
 Responsável Técnico