

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE/RS

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL DAS OBRAS: RUAS 23 DE JANEIRO, AVENIDA 21 DE ABRIL E RUA CELSO LONGO e RUA LUCIANO J. PRINCIVELLI

DATA BASE: 05/2016

B.D.I. 28,03%

**REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA FOLHA
ADOTADO:**

DESONERADO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. com BDI			Total Geral		
						MAT	M. O.	Unit. (MAT+MO)	MAT	M. O.	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARS E INCIAIS								
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,5	213,17	50,44	263,61	532,93	126,10	659,03
1.2	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	5.161,81	0,14	0,29	0,43	722,65	1.496,92	2.219,58
SUB-TOTAL 01									1.255,58	1.623,02	2.878,60
2			EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL								
2.1	3061	SINAPI	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO	m³	840,84	5,53	0,87	6,40	4.649,85	731,53	5.381,38
2.2	00037451	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	637,00	39,85	0,00	39,85	25.384,45	0,00	25.384,45
2.3	92809	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	637,00	2,50	14,80	17,30	1.592,50	9.427,60	11.020,10
2.4	93380	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	715,83	4,45	5,53	9,98	3.185,44	3.958,53	7.143,97
2.5	83659	SINAPI	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	22,00	297,43	150,00	447,43	6.543,46	3.300,00	9.843,46
SUB-TOTAL 02									41.355,69	17.417,66	58.773,36
3			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES								
3.1	79472	SINAPI	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	5.161,81	0,57	0,00	0,57	2.942,23	0,00	2.942,23
3.2	74223/001	SINAPI	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	1.123,80	18,94	6,48	25,42	21.284,77	7.282,22	28.567,00
3.3	83718	SINAPI	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	1.123,80	0,00	3,60	3,60	0,00	4.045,68	4.045,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE/RS

Obra: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES

Local das obras: RUAS 23 DE JANEIRO, AVENIDA 21 DE ABRIL E RUA CELSO LONGO e RUA LUCIANO J. PRINCIVELLI

DATA BASE: 05/2016

B.D.I. 28,03%


**REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA FOLHA
ADOTADO:**

DESONERADO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit. com BDI			Total Geral		
						MAT	M. O.	Unit. (MAT+MO)	MAT	M. O.	Total
3.4	72944	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO IRREGULAR SOBRE COLCHAO DE ARGILA 10CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA	m²	5.161,81	17,74	10,30	28,04	91.570,51	53.166,64	144.737,15
3.5	72971	SINAPI	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	m²	5.161,81	0,06	0,02	0,08	309,71	103,24	412,94
SUB-TOTAL 03									116.107,22	64.597,78	180.705,00
4			EXECUÇÃO DE PASSEIOS								
4.1	5622	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m²	2.653,87	0,00	1,65	1,65	0,00	4.378,89	4.378,89
4.2	74164/004	SINAPI	LASTRO DE BRITA e = 3,00cm	m³	79,62	60,46	31,28	91,74	4.813,59	2.490,39	7.303,98
4.3	73892/002	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 5CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	2.316,73	12,21	7,00	19,21	28.287,27	16.217,11	44.504,38
4.4		Composição	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES DE 40x40CM, COR VERMELHO EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	m²	337,14	50,14	25,17	75,31	16.903,04	8.486,05	25.389,08
SUB-TOTAL 04									50.003,90	31.572,44	81.576,33
TOTAL GERAL									208.722,39	115.210,91	323.933,30

Declaração: Os encargos sociais para fins de orçamentação atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o estado do RS para mão de obra horista e mensalista.

Barão de Cotegipe, 08 de setembro de 2016



Luis Carlos Balestrin
Eng. Civil CREA RS 096570-D
Resp. Técnico