


COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Data base: jul/24

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coef.	Custo Unit. Onerado	Preço
	CPU 01	GALERIA CELULAR DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADA, COM DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00M X 2,00MX1,00M, MÍSULA DE 20X20CM, ESPESSURA DE PAREDE DE 15CM, CAPACIDADE DE TRÂNSITO DE 45 TON NBR 15396	M			6.690,70
COTAÇÃO		GALERIA CELULAR DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADA, COM DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00M X 2,00MX1,00M, MÍSULA DE 20X20CM, ESPESSURA DE PAREDE DE 15CM, CAPACIDADE DE TRÂNSITO DE 45 TON - NBR 15396	UNID	1,00	6381,17	6.381,17
SINAPI	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0499	237,92	11,8722
SINAPI	5946	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,082	104,39	8,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3156	27,06	62,6601
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5437	22,4	34,5789
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,049	701,98	34,397
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,168	366,52	61,5754
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,4831	198,49	95,8905

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coef.	Custo Unit. Onerado	Preço
	CPU 02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	OBRA			2.388,10
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	126,58	632,9
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	64,67	646,7
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	10	79,21	792,1
SINAPI	92146	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015	CHI	10	31,64	316,4

Barão de Cotegipe, setembro de 2024


Luis Carlos Balestrin
Eng. Civil CREA-RS 096570-D
Responsável Técnico

Luis Carlos Balestrin
Eng. Civil CREA RS 096570-D
Responsável Técnico
Portaria nº 195 de 29/10/1997