

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Data base: out/24


Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coef.	Custo Unit. Onerado	Preço
	CPU 01	- Mão de Obra - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2			18,73
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2632	24,5	6,4484
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2632	23,08	6,0747
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	10,15	0,0558
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1261	0,72	0,0908
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	11	0,0418
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1278	1,1	0,1406
SINAPI	AUX 01	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 0	M3	0,1	58,73	5,873

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coef.	Custo Unit. Onerado	Preço
Referência Sinapi 94275	CPU 02	- Mão de Obra - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	m			11,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2151	27,93	6,0077
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2151	23,08	4,9645
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0012	712,09	0,8545
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0012	712,09	0,8545
SINAPI	AUX 02	ABERTURA DE VALA E REGULARIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (Vala de 0,20m profundidade e 0,20m largura)	M	1	4,02	4,02

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coef.	Custo Unit. Onerado	Preço
Referência Sinapi 100324	AUX 01	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 0	M³			58,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,579	27,93	44,1015
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,634	23,08	14,6327

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coef.	Custo Unit. Onerado	Preço
	AUX 02	ABERTURA DE VALA E REGULARIZAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO (Vala de 0,20m profundidade e 0,20m largura)	M			4,02
SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	0,04	67,02	2,6808
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,2	6,68	1,336

Barão de Cotegipe, 04 de dezembro de 2024


 Luís Carlos Balestrin
 Eng. Civil CREA-RS 096570-D
 Responsável Técnico

Luís Carlos Balestrin
 Eng. Civil CREA RS 096570-D
 Responsável Técnico
 Portaria nº 195 de 29/10/1997