

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO	DATA BASE:		out/24
		BDI:	23,65%	
		BDI DIF.:		
		REGIME ADOTADO:	Onerado	

1.0 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS						
ITEM	REFERÊNCIA SINOP	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	BDI ADOTADO
1.1	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					
1.1.2	CPU 02	- Mão de Obra - ASSESTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	m	260,00	11,83	23,65%
1.1.3	CPU 01	- Mão de Obra - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM.	M2	1.350,00	18,73	23,65%
Total Item				R\$ 35.068,75		

MEMÓRIA DE CÁLCULO		
Espessura Camada / DMT	QUANT.	Descrição
	260,00	Perímetro da pavimentação EXCLUÍDOS muros e edificações
	1.350,00	Projeto - Área Superficial da pavimentação

Barão de Cotegipe, 04 de dezembro de 2024



Luis Carlos Balestrin
Eng. Civil CREA RS 096570-D
Responsável Técnico

Luis Carlos Balestrin
Eng. Civil CREA RS 096570-D
Responsável Técnico
Portaria nº 195 de 29/10/1997